

**OGGETTO: ATTESTATO DI SUPERAMENTO PROVE DI CARICO ED INTEGRITA'
STRUTTURALE SU PISCINA FUORI TERRA MODELLO CALIFORNIA IN
CONFORMITA' ALLE NORME UNI EN 16582-3**

Il giorno 07 di Marzo 2019 alle ore 14.00 nella sede della ditta New Plast srl sita in via Brescia 10/B a Pozzaglio (CR) 26010, sono state eseguite le prove di integrità strutturale sulla piscina fuori terra modello California in conformità alla normativa UNI EN 16582-3 Requisiti specifici inclusi i metodi di sicurezza e di prova per piscine fuori terra.

Il risultato delle prove è il seguente:

PROVA 1:

NORMA UNI EN 16582-3 punto 4.2.1 RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE ORIZZONTALE
La prova è superata la piscina non presenta segni di rischi di lesioni.

PROVA 2:

NORMA UNI EN 16582-3 punto 4.2.2 RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE VERTICALE
La prova è superata la piscina non presenta deformazioni che ne influenzi l'integrità strutturale.

PROVA 3:

NORMA UNI EN 16582-3 punto 4.2.3 RESISTENZA ALLO SCOPPIO
La prova è superata la piscina non presenta deformazioni che ne influenzi l'integrità strutturale.

La piscina Modello California è conforme alla norma UNI EN 16582-3 Requisiti specifici inclusi i metodi di sicurezza e di prova per piscine fuori terra.

Distinti Saluti

Ing. Camacho Marycarmen

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova

